



## ADENDA No. 2

### CONVOCATORIA PÚBLICA N°12 DE 2022

**Obras civiles de adecuación y mejoramiento para atención de solicitudes priorizadas en el plan de acción 2022 - FASE 2 en el marco del proyecto gestión integral de la infraestructura física del pilar de gestión y sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro”**

#### ADENDA No 2

Por medio de la cual se aclaran lo siguiente:

#### ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Se aclara la descripción del ítem 2,01 **Excavación Manual en material común seco, de 0-2m, incluye nivelación del terreno y trasiego del material sobrante hasta el sitio de acopio. La cual aparece así:**

##### DESCRIPCIÓN:

Corresponde a las actividades de excavación en tierra y/o material granular tipo afirmado, base o sub base por medios manuales.

La ejecución de brechas para instalación de redes y la conformación de áreas exteriores para construcción de pisos, andenes, cunetas, bordillos y demás elementos de concreto requeridos, se pagarán con la misma unidad de pago del presente ítem.

El terreno deberá quedar nivelado listo para recibir la capa de afirmado y/o subbase que servirán de apoyo a pisos y demás elementos que se construyan.

**La actividad deberá incluir el cargue y transporte del material sobrante dentro y fuera de la obra, hasta el botadero autorizado por la autoridad ambiental competente.**

Y quedará así:

##### DESCRIPCIÓN:

Corresponde a las actividades de excavación en tierra y/o material granular tipo afirmado, base o sub base por medios manuales.

La ejecución de brechas para instalación de redes y la conformación de áreas exteriores para construcción de pisos, andenes, cunetas, bordillos y demás elementos de concreto requeridos, se pagarán con la misma unidad de pago del presente ítem.

El terreno deberá quedar nivelado listo para recibir la capa de afirmado y/o subbase que servirán de apoyo a pisos y demás elementos que se construyan.

La actividad deberá incluir el cargue y trasiego del material sobrante desde el punto de origen hasta el sitio de acopio al interior del campus definido conjuntamente con interventoría. La disposición final del material sobrante de excavaciones se cancelará en el ítem 2,06.

**FORMATO 9 CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS en los siguientes ítems:**

Se anexa **FORMATO 9 CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS ACTUALIZADO**, en el que se aclararan las unidades de medida de los siguientes ítems del capítulo 10:

10,01	Suministro e instalación de ductería 3/4" PVC. Incluye todas las cajas de paso y elementos necesarios para su correcta instalación.	M
10,02	Excavación, canalización de 0.5x0.7 m y lleno con material de sitio en zona: incluye compactación del lleno, triturado y afirmado según canalización	M
10,15	Bandeja porta cables tipo malla con borde de seguridad con soldadura en T. Altura útil 54mm, ancho 300mm. Incluye separador y accesorios de fijación. Fijación suspendida en techo tipo trapecio o en muro según se requiera y conductor de cobre No. 8 AWG desnudo para equipotencialización en todo su recorrido y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M
10.31	Suministro e instalación de cable UTP Cat 6ª AMP	M

**ANEXO 2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS CAPITULO 10 ELECTRICO.**

Se anexan especificaciones del capítulo eléctrico actualizadas en consecuencia a la aclaración de unidades de los ítems relacionados.

Lo demás no se modifica.

Comité Técnico.