



CÓDIGO V-01	CANTIDAD	8 UD
	DIMENSIONES	764 x 220CM (a x h)
	DESCRIPCIÓN	VENTANA COMPUESTA POR 12 NAVES DE ALUMINIO (60 CM APROX) EN SISTEMA 744. APERTURA CORREDIZA INTERCALADA CON VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. RODAMIENTOS ABB CON CERRADURA K11. PERSIANA ALN 315 - MARCO DE 3" x 1"




CÓDIGO V-02	CANTIDAD	6 UD
	DIMENSIONES	734 x 220CM (a x h)
	DESCRIPCIÓN	VENTANA COMPUESTA POR 12 NAVES DE ALUMINIO (60 CM APROX) EN SISTEMA 744. APERTURA CORREDIZA INTERCALADA CON VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. RODAMIENTOS ABB CON CERRADURA K11. PERSIANA ALN 315 - MARCO DE 3" x 1"




CÓDIGO V-03	CANTIDAD	8 UD
	DIMENSIONES	480 x 220CM (a x h)
	DESCRIPCIÓN	VENTANA COMPUESTA POR 8 NAVES DE ALUMINIO (60 CM APROX) EN SISTEMA 744. APERTURA CORREDIZA INTERCALADA CON VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. RODAMIENTOS ABB CON CERRADURA K11. PERSIANA ALN 315 - MARCO DE 3" x 1"



CÓDIGO V-04	CANTIDAD	4 UD
	DIMENSIONES	350 x 72CM (a x h)
	DESCRIPCIÓN	VENTANA COMPUESTA POR 6 NAVES DE ALUMINIO (60 CM APROX) EN SISTEMA 744. VIDRIOS TEMPLADOS FUJOS DE 4mm. PERSIANA ALN 315 - MARCO DE 3" x 1"



CÓDIGO V-05	CANTIDAD	11 UD
	DIMENSIONES	480 x 220CM (a x h)
	DESCRIPCIÓN	VENTANA COMPUESTA POR 12 NAVES DE ALUMINIO (60 CM APROX) EN SISTEMA 744. APERTURA CORREDIZA INTERCALADA CON VIDRIO TEMPLADO DE 5mm. RODAMIENTOS ABB CON CERRADURA K11. PERSIANA ALN 315 - MARCO DE 3" x 1"



	Nombre: LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO Cédula de ciudadanía: 10.098.659 Representante Legal	OFICINA DE PLANEACIÓN:	IMPLANTACIÓN	REVISIONES	NOTAS LAS CANTIDADES DESCRITAS EN CADA UNIDAD DE VENTANA, SE REFIEREN A LOS BLOQUES 15 A Y 15 B. POR CONSIGUIENTE, EN CASO DE EJECUTARSE EL PROYECTO POR BLOQUES DE FORMA INDIVIDUAL, EN CONSTRUCTOR DEBERÁ REALIZAR EL CONTEO DE CADA UNIDAD DE VENTANA EN EL BLOQUE QUE LE CORRESPONDA.	NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN AULAS, LABORATORIOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA (UTP) PEREIRA	DISEÑO ARQUITECTÓNICO: 	CONTIENE: VENTANERÍA GENERAL BL 15A y 15B	
		SUPERVISOR: ARQ. JULIÁN ANDRÉS CÁRDENAS MORALES Matrícula N° A2992010		FECHA		REVISIÓN		RESPONSABLE	