




0.18




CÓDIGO	1 UD	
P-07	DIMENSIONES 625 x 310CM (A x H PASO LIBRE)	
DESCRIPCIÓN	PUERTA BATIENTE EN TUBULARES DE 3" x 1" NAVES DE ALUMINIO EN MARCO DE 3" x 1"; MARCO DE ALUMINIO CON BISAGRAS VISTAS ENRASADO A CARA EXTERIOR DE MANDO, DIENTES EN CORTASOL T-237; VIDRIO TEMPLADO 6mm INCLUIDO CON PISAVIENTOS ALUMINO A PRESIÓN.	
ACCESORIOS	CERRADURA YALE L-370 CON LLAVE FALLERA.	

CÓDIGO	2 UD	
P-08	DIMENSIONES 140 x 310CM (A x H PASO LIBRE)	
DESCRIPCIÓN	PUERTA BATIENTE EN TUBULARES DE 3" x 1" NAVES DE ALUMINIO EN MARCO DE 3" x 1"; MARCO DE ALUMINIO CON BISAGRAS VISTAS ENRASADO A CARA EXTERIOR DE MANDO, DIENTES EN CORTASOL T-237; VIDRIO TEMPLADO 6mm INCLUIDO CON PISAVIENTOS ALUMINO A PRESIÓN.	
ACCESORIOS	CERRADURA YALE L-370 CON LLAVE FALLERA.	


CÓDIGO	8 UD	
P-09	DIMENSIONES 140 x 310CM (A x H PASO LIBRE)	
DESCRIPCIÓN	PUERTA BATIENTE EN TUBULARES DE 3" x 1" NAVES DE ALUMINIO EN MARCO DE 3" x 1"; MARCO DE ALUMINIO CON BISAGRAS VISTAS ENRASADO A CARA EXTERIOR DE MANDO, DIENTES EN CORTASOL T-237; CORTASOL COMPLETO PARA LA NAVE REF T-237.	
ACCESORIOS	CERRADURA YALE L-370 CON LLAVE FALLERA.	



CÓDIGO	1 UD	
P-10	DIMENSIONES 180 x 310CM (A x H PASO LIBRE)	
DESCRIPCIÓN	PUERTA BATIENTE EN TUBULARES DE 3" x 1" NAVES DE ALUMINIO EN MARCO DE 3" x 1"; MARCO DE ALUMINIO CON BISAGRAS VISTAS ENRASADO A CARA EXTERIOR DE MANDO, DIENTES EN CORTASOL T-237; VIDRIO TEMPLADO 6mm INCLUIDO CON PISAVIENTOS ALUMINO A PRESIÓN.	
ACCESORIOS	CERRADURA YALE L-370 CON LLAVE FALLERA.	



CÓDIGO	1 UD	
P-11	DIMENSIONES 160 x 310CM (A x H PASO LIBRE)	
DESCRIPCIÓN	PUERTA BATIENTE EN TUBULARES DE 3" x 1" NAVES DE ALUMINIO EN MARCO DE 3" x 1"; MARCO DE ALUMINIO CON BISAGRAS VISTAS ENRASADO A CARA EXTERIOR DE MANDO, DIENTES EN CORTASOL T-237; VIDRIO TEMPLADO 6mm INCLUIDO CON PISAVIENTOS ALUMINO A PRESIÓN.	
ACCESORIOS	CERRADURA YALE L-370 CON LLAVE FALLERA.	



CÓDIGO	1 UD	
P-12	DIMENSIONES 190 x 220CM (A x H PASO LIBRE)	
DESCRIPCIÓN	PUERTA BATIENTE EN LAMINA ENTAMBORADA CAL 20 POLIURETANO INYECTADO EXPANSIVO ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS.	
ACCESORIOS	CERRADURA YALE L-370 CON LLAVE FALLERA.	



Nombre: LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO  
Cédula de ciudadanía: 10.098.659  
Representante Legal

OFICINA DE PLANEACIÓN:

SUPERVISOR:  
ARQ. JULIÁN ANDRÉS CÁRDENAS MORALES  
Matrícula N° A20902010

IMPLANTACIÓN



REVISIONES

FECHA	REVISIÓN	RESPONSABLE	FIRMA

NOTAS

LAS CANTIDADES DESCRITAS EN CADA UNIDAD DE PUERTA, SE REFIEREN A LOS BLOQUES 15 A Y 15 B. POR CONSIGUIENTE, EN CASO DE EJECUTARSE EL PROYECTO POR BLOQUES DE FORMA INDIVIDUAL, EN CONSTRUCTOR DEBERÁ REALIZAR EL CONTEO DE CADA UNIDAD DE PUERTA EN EL BLOQUE QUE LE CORRESPONDA.

NOMBRE DEL PROYECTO :


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN AULAS, LABORATORIOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA (UTP) PEREIRA

NOMBRE DEL ARCHIVO:

170 - ARQ - Puertas Bloques 15A y 15B v 1.0.dwg

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

FABRIO ARTURO ESCOBAR TOVAR  
ARQUITECTO - Mat. Prof. A00542008-1087985644



CONTIENE:

PUERTAS GENERALES BL 15A y 15B

FECHA :

14 - 09 - 2023

PLANO No:

02 DE 02

ESCALA :

1 : 20

SERIE:

170-ARQ

ARQ

BLOQUES 15-A Y 15-B Y  
PARQUEADEROS