



DISTRIBUCIÓN GEOMÉTRICA DE LAS LOSAS DE PAVIMENTO RÍGIDO



**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - CALZADA SERVICIO PÚBLICA**

Concreto MR 4.2 MPa		18 cm
Subbase Granular		20 cm
Subrasante		

**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - VIAS SERVICIO INTERNAS #1 Y #2**

Concreto MR 4.2 MPa		14.5 cm
Subbase Granular		18.0 cm
Subrasante		

ESC 1:250