


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PÚBLICA BS - 33 DE 2022
COMPRA DE DESHUMIDIFICADORES, AIRE ACONDICIONADO Y RESPUESTO
EVALUACIÓN TÉCNICA ÍTEM 1

ÍTEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA	UD DE MEDIDA	MARCA O REFERENCIA	CANT	ACONDICIONANDO S.A.S	INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S
						CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE
1	Aire Acondicionado Mini Split	<p>MODELO: CSYS12VKV Capacidad:12.000 BTU/HR Refrigerante: R-410 Inverter VOLTAJE: 220 V - 1 PH - Incluye Instalación:</p> <p>*Desmante del equipo actual. *Instalacion del equipo Mini Split de 12.000 BTU/HR. *Reinstalacion de la base para la unidad condensadora con nuevos elementos de sujecion. *Suministro e instalacion de las tuberias de cobre con su respectivo aislamiento termico. *Suministro de la acometida electrica de control entre las dos unidades. *Suministro de los gases de soldar y soldaduras. *Suministro de los elementos de sujecion. *Suministro del gas refrigerante R-410. *Mano de obra, supervision e ingenieria. *Transporte de materiales y equipos.</p>	Unidad	PANASONIC / MABE	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2	Motor Ventilador	<p>del equipo Piso Techo de 5 TR marca LG ELECTRONICS Inverter a 220 voltios modelo AVNQ54GLA2, con No serial del equipo MEZ66449823 651 M006K 605TAXTC9026 - Incluye Instalación:</p> <p>-Instalacion Motor Ventilador en equipo aire acondicionado LG electronics</p>	Unidad	LG ELECTRONICS	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE
3	Deshumidificador	de 60 o 70 pintas marca Confortfresh	Unidad	CONFORTFRESH	1	CUMPLE	CUMPLE
4	Deshumidificador	<p>*Capacidad 60 o 70 pintas *Pantalla digital *Control de humedad de 35% a 85% *Volumen de ruido 47 Db *Dimensiones netas: 39,1 x 59,0 x 27,5 (cm)</p>	Unidad	CONFORTFRESH	20	CUMPLE	CUMPLE
5	Aire Acondicionado	<p>Mini Split de 12.000 BTU/HR INVERTER R-410 - Incluye instalación:</p> <p>*Desmante del actual equipo Mini Split. *Suministro e instalación de un (1) equipo Mini Split INVERTER de 12.000 BTU/HR. *Suministro e instalación de las tuberías de cobre nuevas con su respectivo aislamiento térmico. *Suministro e instalación de la acometida eléctrica de control entre las dos unidades. *Suministro de los gases de soldar y soldaduras. *Suministro de los elementos de sijecion. Suministro del gas refrigerante R-410. *Transporte materiales y equipos. *Mano de obra, supervisión e ingeniería.</p>	Unidad	LG ELECTRONICS / MABE	1	CUMPLE	CUMPLE



NATHALYA EUGENIA OSPINA MEDINA
Comité Técnico



GONZAGA CASTRO ARBOLEDA
Comité Técnico



VALENTINA KALLEWAARD ECHEVERRI
Comité Técnico



JORGE MARIO BERNAL JIMÉNEZ
Comité Técnico